MURS ET TOITURE ZN
Isolation murale :
- panneaux PIR rainuré-langueté 4 côtés OU LM (Bardage bois)
- épaisseur : 160mm
- réaction au feu : E
- conductivité thermique : 0,022 W/mK
- densité : +/-30kg/m3
Isolation toiture en pente
- panneaux de PIR rainuré-langueté 4 côtés
- épaisseur : 160 mm
- réaction au feu : NPD
- conductivité thermique : 0,022 W/mK
- densité : +/-30kg/m3

TOITURE PLATE
Panneau d'isolation en PIR
- bords battée sur 4 côtés
- épaisseur : 160mm
- réaction au feu : E
- conductivité thermique : 0,026 W/mK
- densité : +/-30kg/m3

SOL
Mousse de PIR projetée sur dalle béton
- épaisseur 100mm
- conductivité thermique : 0,026W/mK

- Détection incendie généralisée conformément à la norme NBN S21-100-1 et 2 (voir plans)
- Eclairage de secours et moyen d'alerte conformément aux plans
- Placement d'un extincteur 150M2 de surface plancher
- Compartimentage par porte E.I.30', sollicitée à la fermeture, conformément aux plans.
- Protection de la structure métallique
Colonnes et poutrelles HEA / HEB : Peintures Rf' 60'

## PRÉVENTION INCENDIE

1. DETECTEUR INCENDIE
2. DETECTEUR INCENDIE EN F-PL
3. CHEMIN D'EVACUATION
4. CHEMIN D'EVACUATION
5. EXTINCTEUR
6. CENTRALE D'ALARME
7. SIRENE D'ALARME
8. BOUTON POUSSOIR ALARME
9. PORTE EI 30 MINUTES AVEC FERME PORTE
10. RIA AVEC ARMOIRE 30M

| IND. | OBJET DE LA MODIFICATION | DATE |
|---|---|---|
| A01 | PRESENTATION AP CRFE 35 PLACES | 25/05/2023 |
| B01 | MODIFICATIONS AP CRFE 35 PLACES | 26/05/2023 |
| C01 | PRESENTATION COLLEGE GREZ-DOICEAU 35 PLACES | 08/06/2023 |
| D01 | PRESENTATION REUNION PLENIERE AVANT-PROJET 35 PLACES | 19/06/2023 |
| E01 | DEPÔT DEMANDE PERMIS URBANISME PROJET 35 PLACES | 15/09/2023 |
| E02 | DÉLIVRANCE PERMIS URBANISME PROJET 35 PLACES | 14/02/2024 |
| F01 | DEPÔT DEMANDE PERMIS URBANISME PROJET 42 PLACES | 17/06/2024 |
| G01 | DOSSIER DMA POUR SPW PROJET 42 PLACES | 15/08/2024 |
| G02 | DOSSIER DMA bis PROJET 42 PLACES | 29/08/2025 |
| H01 | DEMANDE PERMIS URBANISME TER | 10/08/2026 |

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Construction d'une crèche de 42 places (Réf. unique BRNI000424)
Aménagement de la voirie existante

étape : Esquisse | Avant-Projet | 04 | A | réunion plénière | Permis d'Urbanisme | Adjudication | Chantier | As-Built

Maître d'Ouvrage :

Situation du bien :
Cadastre : 2ème DIV Sec B n°230N

Le(s) Maître(s) d'Ouvrage — Pour Accord.
Le SPW-IAS — Pour Accord.
Le SPW direction de Wavre — Pour Accord.

PLANS AR
Plan : Fondations Egouttage

ARCHITECTE - DS-ARCHITECTURE
Yves DEHASPE
Rue de la Station 5
1390 GREZ-DOICEAU
T. : 010/88.03.30
ds-architecture@skynet.be

Echelles des plans : 1/50
Date d'émission du plan : 10/08/2026
Nombre de plans : 8

PU 05

DOSSIER Réf SPW : BRNI000424
DS/1-5-15ter
CRFE ARCHENNES42

INDICE DE MODIFICATION
A01 B01 C01 D01 E01 E02 F01 G01 G02 H01

Les plans restent la propriété de l'Architecte et toute reproduction est interdite

Plan Fondation & Egouttage 1/50e